



Visite de chantier de l'école Diderot

Vendredi 24 juillet 2020, 14h00
22 rue Diderot

En présence de :

Elisa Martin

Adjointe

La Ville de Grenoble construit, agrandi, aménage des écoles, qui représentent le premier budget d'investissement de la Ville.

Cet été encore, plusieurs chantiers sont réalisés (écoles Clemenceau, Jean Racine, Marianne Cohn, maternelle Ampère...)

L'école Diderot était une école maternelle de 5 classes.

Des travaux d'extension et de restructuration vont permettre d'accueillir **au total 3 classes maternelles et 5 élémentaires.**

Le programme prévoit entre autre :

- Une nouvelle extension de 700 m² pour accueillir les classes maternelles, une salle de motricité, et tous les locaux afférents (salle de repos, bureaux directrice et enseignants, etc...)

- Entrée du groupe scolaire apaisée sur la rue Tanant (travail en cours avec la Métropole pour la requalification de cette rue en parallèle de la livraison du groupe scolaire en septembre 2021).

- Création d'une salle plurivalente de 120 m² à destination des élémentaires et des associations de quartier en dehors des horaires d'ouverture de l'école.

- Restructuration de l'école existante pour accueillir les 5 classes élémentaires, création d'une bibliothèque, augmentation de la capacité d'accueil du restaurant scolaire existant.

Données techniques :

- Extension : structure mixte, murs à ossature bois et refends béton. Toiture à faible pente en zinc, toiture terrasse végétalisée (120 m²).

- Performance thermique : Réglementation thermique 2012, moins 20%. Centrale de traitement d'air double flux dans les parties neuves (extension maternelle et salle plurivalente).

- Infiltration complète des eaux pluviales sur la parcelle.

- Bâtiment conçu pour répondre à la problématique TRI (Territoire Risque Inondation) : celui-ci doit pouvoir résister à une potentielle rupture de digue au niveau du pont du Vercors sur le Drac. Cela se traduit par un ceinturage étanche de 1.5 m sur l'ensemble du groupe scolaire et des portails batardeau.

Dates :

- Démarrage des travaux en juin 2019.

- Livraison de la première tranche (extension maternelle et salle plurivalente) fin décembre 2020

- Restructuration école existante : de janvier à août 2021

- Fin globale de l'opération : septembre 2021

Coût de l'opération :

- Montant toutes dépenses confondues (études, taxes, travaux, divers) : 4 850 000 € TTC

